

陕西省西咸新区规划建设局文件

陕西咸规建发〔2017〕213号

陕西省西咸新区规划建设局 关于印发《西咸新区文明工地评定管理 规定》的通知

各新城、园办规划建设局，市政主管部门，各有关企业：

为进一步加强西咸新区建设工程施工现场管理，规范新区级文明工地评定及管理工作，现将《西咸新区文明工地评定管理规定》印发给你们，请认真遵照执行。

附件：《西咸新区文明工地评定管理规定》

西咸新区规划建设局
2017年10月25日



西咸新区文明工地评定管理规定

第一章 总 则

第一条 为了加强我区建设工程施工现场标准化管理，激励施工企业创先争优，推进文明工地建设，提高我区建设工程质量和安全生产管理水平。根据《中华人民共和国建筑法》、《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》等有关工程质量、安全生产法律、法规，依据《陕西省住建厅关于进一步深化创建文明工地活动的通知》（陕建发〔2010〕105号），结合我区实际，制定本规定。

第二条 西咸新区文明工地，在施工过程中应积极采用新技术、新设备、新工艺和新材料，工程质量、安全生产和文明施工达到我省先进水平，具有代表性和示范性。

第三条 西咸新区文明工地的申报和评审活动遵循科学、公正、公平的原则。

第四条 本规定适用于新区范围内的房屋建筑工程和市政基础设施工程施工现场。申报房屋建筑工程新区级文明工地的建筑面积在 3000 平方米以上，申报市政基础设施工程西咸新区级文明工地的工程造价在 1000 万元以上，地铁场站工程申报按建筑面积 5000 平方米以上，盾构和顶管工程申报按单线长度 1000 米以上。原则上所有 2 万平方米以上的新建公共建筑、10 万平方米以上新建居住小区、市政基础

设施工程造价在 2000 万元以上项目应申报新区级文明工地。

第二章 验收评审组织机构

第五条 创建文明工地活动工作由西咸新区规划建设局负责评定和管理的工作，西咸新区工程质量安全监督站具体负责创建西咸新区文明工地活动的日常管理工作。

第六条 西咸新区文明工地验收、评审坚持“验评分离、动态监管”的原则。验收由西咸新区工程质量安全监督站牵头组织，抽调有关专家验收，验收人员一般由 3 名专业技术专家组成。

第三章 备案及验收申报

第七条 房屋建筑工程应在主体工程施工前进行备案，其它工程应在工程开工后 30 个工作日内进行备案，逾期不予受理。拟申报新区级文明工地的工程，应由施工总承包企业填写“西咸新区文明工地（房建工程）备案表”（见附件 1）或“西咸新区文明工地（市政工程）备案表”（见附件 5），经工程所在地建设行政主管部门盖章同意后上报至西咸新区规划建设局备案。

备案时需提供以下资料：

1. 西咸新区文明工地备案表（附表 1 或附表 5）
2. 施工企业资质证书（复印件加盖企业公章）
3. 施工企业安全生产许可证（复印件加盖企业公章）
4. 建筑工程施工许可证（复印件加盖企业公章）

5. 人身意外伤害保险单（复印件加盖企业公章）
6. 中标通知书（复印件加盖企业公章）
7. 开工报告（复印件加盖企业公章）
8. 质量安全监督手续（复印件加盖企业公章）
9. 施工合同（复印件加盖企业公章）
10. 创建文明工地计划书及措施
11. 建筑工程安全生产备案书（复印件加盖企业公章）
12. 项目负责人建造师证书、安全员上岗证（复印件加盖企业公章）
13. “三类人员”安全生产考核合格证（复印件加盖企业公章）
14. 施工图审查报告（复印件加盖企业公章）

以上备案资料必须统一装订，申报西咸新区文明工地资料报三份（申报省级文明工地需提供四份）。西咸新区规划建设局在受理完申报备案后，7个工作日内给予是否同意备案的答复。未在西咸新区规划建设局进行“西咸新区文明工地”备案的建设施工项目不予验收评定，不予组织申报“省级文明工地”。

建设工程实行施工总承包的由施工总承包单位申报，联合承包的由联合体共同申报备案。

第八条、已申请备案创建西咸新区文明工地的工程，房屋建筑工程完成距主体封顶约 80%的工程量前、市政基础设

工程施工形象进度达到 50% ~ 60%时，西咸新区管委会所属工程，施工总承包企业对该项目自查验收合格后方可申请西咸新区文明工地验收，并附自查资料；各新城管委会、园办所属工程由各新城、园办建设主管部门或其下设的创建文明工地领导小组办公室负责以文件形式向西咸新区规划建设局申报验收，并附新城管委会、园办建设行政主管部门或创建文明工地领导小组验收资料。

第九条、凡建设工程在施工过程中发生重大质量事故及安全死亡事故，以及在国家、省级、新区建设行政主管部门检查中存在重大质量、安全隐患或受到通报批评、处罚的建设工程，不得申报验收文明工地。

第四章 验收评选

第十条、西咸新区规划建设局自接到申请验收文件 7 个工作日内组织专家，依照“西咸新区文明工地验评表”，分五部分逐项进行验收评分，填写“西咸新区文明工地验评意见表”，验收评分达到 80 分以上（含 80 分）的工程，评为“西咸新区文明工地”；验收评分 80 分以下的工程不能被评为“西咸新区文明工地”。对总评分 85 分以上（含 85 分），且规模符合省级文明工地要求的工程推荐申报省级文明工地。

第十一条、检查验收人员要秉公办事，严守纪律，自觉抵制不正之风，对违反者视情节轻重给予批评警告、撤销其

验收资格。

第十二条、新区级文明工地实行动态管理，已经初评为西咸新区文明工地的，应当继续加强文明施工管理，进一步提高文明施工水平。西咸新区工程质量安全监督站将对现场文明施工情况定期进行复查。

第五章 表彰奖励

第十三条、评选出的西咸新区文明工地工程在办理竣工验收备案手续后由西咸新区规划建设局以文件形式命名，向承建工程的施工总承包单位、项目负责人颁发奖牌和荣誉证书。对已经命名的西咸新区文明工地如不能保持文明工地标准，有下列情况之一的，收回已授予的文明工地的奖牌，取消西咸新区文明工地资格：

1. 不能保持新区级文明工地标准，文明工地施工管理比检查评定前放松的；
2. 施工期间发生重大质量、安全事故的或发现有违反法律法规行为的；
3. 恶意拖欠农民工工资，造成不良影响的；
4. 发生造成较大社会影响的有责投诉、治安案件或其他事件的。

第六章 附 则

第十四条、本规定由西咸新区规划建设局负责解释。

第十五条、本规定自颁布之日起执行。

附录:

附表 1: 西咸新区文明工地 (房建工程) 备案表

附表 2: 西咸新区文明工地验评意见表

附表 3: 西咸新区文明工地 (房建工程) 验评总表

附表 4: 西咸新区文明工地 (房建工程) 验评表

附表 5: 西咸新区文明工地 (市政工程) 备案表

附表 6: 西咸新区文明工地 (市政工程) 验评总表

附表 7: 西咸新区文明工地 (市政工程) 验评表

附表 1 西咸新区文明工地（房建工程）备案表

工 程 名 称				工 程 概 况	建筑面积		
工 程 地 址					结构形式		
建 设 单 位					层 数		
监 理 单 位					工程造价		
设 计 单 位					形象进度		
监 督 机 构					开工日期		
					竣工日期		
施 工 许 可 证				发证机关			
主承建单位				安全生产许可证号			
企业技术负责人		安全考核合格证号					
项 目 经 理		资 格 证 书 编 号		安 全 员		上 岗 证 号	
		注 册 编 号				安 全 证 号	
		安 全 考 核 合 格 证 号					
		电 话					
项 目 副 经 理		资 格 证 书 编 号		安 全 员		上 岗 证 号	
		注 册 编 号				安 全 证 号	
		安 全 考 核 合 格 证 号					
		电 话					
项 目 副 经 理		资 格 证 书 编 号		安 全 员		上 岗 证 号	
		注 册 编 号				安 全 证 号	
		安 全 考 核 合 格 证 号					
		电 话					
施工企业意见:		监理单位意见:			建设单位意见:		
施工企业盖章 年 月 日		监理单位盖章 年 月 日			建设单位盖章 年 月 日		

各新城（园办）建设行政主管部门意见:

公 章

年 月 日

西咸新区规划建设局公章

年 月 日

附表 3

西咸新区文明工地（房建工程）验评总表

验收时间：

备案登记号：

工 程 名 称			工 程 概 况	建筑面积		
工 程 地 址				结构形式		
建 设 单 位				层 数		
监 理 单 位				工程造价		
设 计 单 位				形象进度		
监 督 机 构				开工日期		
				竣工日期		
施 工 许 可 证			发证机关			
主 承 建 单 位			安全生产许可证号			
企业技术 负责人		安全考核合格证号				
项 目 经 理		资格证书编号	安全员		上岗证号	
		注册编号			安全证号	
		安全考核合格证号				
		电 话				
项 目 副 经 理		资格证书编号	安全员		上岗证号	
		注册编号			安全证号	
		安全考核合格证号				
		电 话				
项 目 副 经 理		资格证书编号	安全员		上岗证号	
		注册编号			安全证号	
		安全考核合格证号				
		电 话				
施工企业意见：		监理单位意见：		建设单位意见：		
施工企业盖章 年 月 日		监理单位盖章 年 月 日		建设单位盖章 年 月 日		

西咸新区文明工地（房建工程）验评表

第一部分 施工现场管理与环境保护

附表 4-1

序号	检查项目	检查内容	扣分标准	应得分数	扣分在对应序号中划√				扣分合计	实得分数	备注
					不得分	8分	5分	2分			
1	资质证件与施工组织设计	1、施工许可证 2、资质证件 3、施工组织设计 4、上岗证件	※(1)无施工许可证或开工报告不得分 ※(2)总、分包单位无资质或无安全生产许可证不得分,项目经理无资格证和安全考核合格证书不得分 ※(3)总承包企业将工程分包给不具有相应资质的不得分 ※(4)施工组织设计及专项方案未按规定审批审查签字、危险性较大工程专项方案未经论证的不得分 (5)施工组织设计、专项方案不能指导施工的扣 5 分,未认真执行施工组织设计每项扣 2 分 (6)施工员、质量员、资料员、安全员等每有 1 人缺上岗证的扣 2 分	10	(1) (2) (3) (4)		(5)	(5) (6)			
2	围挡	1、冲洗设备 2、工地围墙坚固稳定、整洁美观 3、大门制作规范,坚固美观 4、门卫制度健全、执行认真 5、单位牌子清晰规范	※(1)无冲洗设备不得分 (2)冲洗设备达不到节水 and 环保要求扣 8 分 (3)围墙高度不符合规定,不坚固、不整洁、不连续、有沉陷裂缝各扣 5 分 (4)大门未实行标准化、定型化扣 5 分,制作粗糙、不牢固、无企业标识各扣 2 分 (5)门卫制度不健全,门卫未履行职责,未建立登记各扣 2 分 (6)单位牌子制作粗糙,不整洁各扣 2 分	20	(1)	(2)	(3) (4)	(4) (5) (6)			
3	场容场貌	1、现场道路硬化坚实平整 2、排水系统畅通 3、构件、材料、设施料分类堆放、整齐 4、平面布局合理 5、施工做到工完场清 6、楼面堆料不超标	※(1)现场主干道未硬化不得分,其它场地未绿化或固化扣 5 分 (2)排水沟设置不合理扣 5 分,沟槽无硬化、不畅通各扣 2 分 (3)构件、材料、设施料未做到分类堆放,水泥或其它有粉尘材料未封闭存放各扣 5 分 (4)砂、石料场地未硬化,砂、石堆放未成方,钢材堆放未支垫扣 5 分 (5)材料未挂品种、规格、产地等标牌各扣 2 分 (6)施工未做到工完场清,材料堆放混乱、卫生差各扣 5 分,较差的扣 2 分 (7)楼面、施工层集中堆放材料超标每处扣 8 分,楼面材料未归类合理放置扣 5 分,清理不及时扣 2 分 (8)未划分吊装区域扣 5 分	20	(1)	(7)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)	(2) (5) (6) (7)			
检查内容小计		15	扣分项目小计	20	扣分小计		得分小计				

西咸新区文明工地（房建工程）验评表

第一部分 施工现场管理与环境保护

附表 4-2

验收项目

检查时间:

检查人:

序号	检查项目	检查内容	扣分标准	应得分数	扣分在对应序号中划✓				扣分合计	实得分数	备注
					不得分项	8分项	5分项	2分项			
4	标牌标识与安全警示	1、大门处“六牌一图”齐全整洁 2、施工区域标志醒目 3、危险区域禁令明显 4、机械设备有操作规程牌 5、临街、楼面有文明礼貌标语 6、现场管理人员挂牌上岗	(1)“六牌一图”不齐全、尺寸不统一、位置不当、不醒目、不整洁、设在围墙上各扣 2 分 (2)进出口、临边、危险作业点缺警告、禁止、提示标牌各扣 2 分 (3)未进行危险源辨识、无危险源公示牌、无职业危害公示栏各扣 5 分,在危险源处未设置安全警示标志扣 2 分 (4)仓库、配电房、木工棚、危险品存放点、现场火源处缺少管理制度、禁令标志、隔离措施各扣 2 分 (5)机械设备缺少操作规程和操作责任人牌、位置不合理、制作不规范各扣 2 分 (6)未按要求设置文明礼貌用语标牌扣 2 分 (7)施工作业、管理人员每有一人不挂牌上岗扣 2 分 (8)防护栏杆、踢脚板等色标不清,不符合要求各扣 2 分	15			(3)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)			按照 JGJ146-2013 建筑施工现场环境与卫生标准检查
5	作业条件环境保护	1、地面固定作业有工作棚 2、机械设备有防雨棚 3、环保有措施 4、建筑垃圾定点堆放、及时清理	(1)工作棚搭设未做到定型化、工具式扣 8 分,搭设高度、宽度、采光、通风等达不到要求,各扣 2 分 (2)机械设备无防雨棚每处扣 2 分 (3)缺少环保措施、焚烧废弃物、无控制噪声、扬尘措施的各扣 5 分 (4)垃圾清运单位无资质扣 5 分,在建工程楼层垃圾未采用容器或管道清运扣 5 分、现场垃圾堆放地点不合理、无标志各扣 2 分 (5)未设封闭式垃圾台、垃圾未按分类存放的扣 5 分 (6)现场无饮用水供应点扣 5 分	20		(1)	(3) (4) (5) (6)	(1) (2) (4)			同上
6	防火防爆防毒	1、易燃、易爆材料分类、分仓库存放 2、消防措施到位 3、受压容器处于安全状态 4、生活用火安全 5、工地有吸烟室 6、防毒有措施	(1)未设易燃、易爆材料库及材料未分类存放扣 8 分,库房建筑、位置不符合要求扣 5 分 (2)消防器材不足、失效、位置不合理各扣 2 分 (3)现场明火作业无动火证、无责任人及监护人各扣 2 分 (4)氧气瓶、乙炔气瓶缺安全帽、防震圈、放置不正确、不稳固、安全距离不够,无防晒、防油措施各扣 2 分,操作人员未正确使用防护用品扣 5 分 (5)生活用火有安全隐患每处扣 2 分 (6)现场无吸烟室(点)、位置不合理、布点不足各扣 2 分 (7)作业场地每有一人吸烟扣 2 分 (8)有毒作业未采取通风及个人保护措施、有毒材料未建立保管、发放、使用管理制度各扣 2 分	15		(1)	(1) (4)	(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)			同上
检查内容小计		16	扣分项目小计	22	扣分小计		实得分				

注: 1、※符号为否决项目; 2、扣减分数不得大于该项应得分数; 3、当一个项目有多处不合格, 在对应

序号✓上按数划点, 数点累计扣分; 4、该表换算到总表得分= $\frac{20 \times \text{该表实得分}}{\text{应得分}}$

西咸新区文明工地（房建工程）验评表

第二部分 施工安全达标

附表 4-3

验收项目

检查时间:

检查人:

序号	检查项目	检查内容	扣分标准	应得分数	扣分在对应序号中划√				扣分合计	实得分数	备注
					不得分	8分	5分	2分			
1	安全管理	1、安全备案 2、安全保证体系有效发挥作用 3、安全责任制落实 4、安全技术措施全面落实 5、安全检查,安全教育、工程分部、分项安全交底制度认真执行 6、特种作业岗位持证上岗 7、事故预控措施有针对性,落实有效	※(1)未办理安全备案登记,未办理人身意外伤害保险不得分 (2)项目部未组建安全领导小组,未按规定配备安全员扣 8 分 (3)未认真执行安全生产责任制、未进行安全生产目标责任考核扣 5 分 (4)安全技术措施针对性不强扣 5 分,未认真执行扣 2 分 (5)安全检查,安全教育、安全交底每缺一项扣 5 分,执行不认真每项扣 2 分 (6)特种作业人员每有一人缺证或证件过期扣 2 分 (7)未编制事故预控措施扣 5 分,未认真执行扣 2 分	18	(1)	(2)	(3) (4) (5) (7)	(4) (5) (6) (7)			按照 JGJ 59-2011 建筑施工安全标准检查
2	脚手架与平台	1、脚手架搭设形式满足施工要求 2、材质符合质量要求 3、搭设质量达到规范要求 4、设计、计算、检查、验收符合规范要求 5、转料平台符合规范要求 (各类脚手架检查验收标准分别按对应规范要求)	※(1)附着式升降脚手架无鉴定证书、推荐证、进陕登记不得分;悬挑架超高(4 层 15 米)、转料平台未用型钢制作、未使用小孔网封闭不得分 (2)附着式升降脚手架在安装、提升、下降阶段无检查、验收资料扣 8 分 (3)脚手架钢管、扣件等材质不符合要求每项扣 5 分 (4)各类脚手架搭设方案不能指导施工的每项扣 5 分,未认真执行扣 2 分 (5)脚手架立杆、大横杆、小横杆、扫地杆、连墙杆、杆件接头、剪刀撑设置、脚手板铺设、悬挑脚手架型钢设置不规范,卡环、木楔固定不牢固,斜拉钢丝绳绳卡数量不够、方向不正确每项每处扣 2 分 (6)转料平台同架体连接扣 5 分,无限载标识、超载堆放或吊运不及时每项扣 2 分 (7)脚手架未搭设首层、隔离层、作业层、临街处、通道口防护不严密各扣 5 分,有挑头板、防护棚搭设不规范每处扣 2 分 (8)转料平台、脚手架使用前未经验收扣 5 分,参与验收人员未签字每人/次扣 2 分 (9)脚手架体与建筑结构连墙件设置不符合规范要求,每处扣 5 分	18	(1)	(2)	(3) (4) (6) (7) (8) (9)	(4) (5) (6) (7) (8)			整体提升脚手架按照住建部标准进行检查
3	施工用电	1、采用 TN-S 系统配电,做到三级配电二级保护 2、配电室建筑符合要求 3、线路架设、埋设符合标准 4、开关箱、电器元件质量符合标准,安装有序、位置正确 5、漏电保护器参数按规定配置 6、用电管理责任落实 7、照明符合安全要求 8、防雷装置符合规程	※(1)外电路距离建筑物(外架)达不到安全距离、无防护措施不得分 (2)未采用 TN-S 系统、未做到三级配电二级保护各扣 8 分;未使用透明塑壳电器元件扣 5 分。 (3)配电室建筑、设置位置不合理、达不到安全要求各扣 5 分,总配电箱、分配电箱、开关箱设置不合理扣 2 分 (4)线路架设高度、相序排列、间距、电线材质不符合要求每处扣 2 分 (5)线路埋设无图纸,质量不符合要求扣 5 分 (6)电焊机无二次过载降压保护的扣 5 分 (7)电箱无防雨、防尘措施、橡皮线无过路保护每项扣 2 分 (8)配电箱的质量、安装、接线、进出保护、连接等不符合规定扣 2 分 (9)漏电保护器开关失灵,配置不合理各扣 2 分 (10)无用电管理制度、配电平面图、电器配置图、系统图、检测记录、工作巡查记录各扣 2 分 (11)建筑物内照明、金属容器内作业未使用安全电压、节能灯、照明灯具金属外壳未做接零保护各扣 2 分 (12)熔断器、闸具、参数与设备容量不匹配、开关箱设插座各扣 2 分 (13)橡皮电缆线外加 PE 线的扣 5 分 (14)防雷接地装置达不到要求的扣 2 分	15	(1)	(2)	(3) (4) (2) (3) (5) (6) (13) (14)	(7) (8) (9) (10) (11) (12)			按照 JGJ 46-2005 施工现场临时用电安全技术规范检查
检查内容小计		20	扣分项目小计	29	扣分小计		得分小计				

西咸新区文明工地（房建工程）验评表

第二部分 施工安全达标

附表 4-4

验收项目

检查时间:

检查人:

序号	检查项目	检查内容	扣分标准	应得分数	扣分在对应序号中划√				扣分合计	实得分数	备注
					不得分	8分	5分	2分			
4	“三宝四口”防护	1、安全帽、安全带、安全网、密目网符合质量标准、证件齐全 2、防护用品使用符合要求 3、孔、洞口、临边防护符合要求	※(1)施工层临边无防护栏杆、无安全网、无满铺脚手板不得分 (2)楼梯口、电梯井口、预留洞口、坑、井口、通道口、阳台、屋面、楼层等处临边防护未使用标准化、定型化、工具式防护设施的每处各扣 8 分 (3)发现安全帽、安全带、安全网、密目网质量不合格的各扣 5 分 (4)安全网、密目网准入手续不符合要求扣 5 分 (5)每有一人不戴安全帽或佩戴不规范、未按规定使用安全带各扣 2 分 (6)安全网、密目网有破损孔洞或污染严重、防护挂设不符合要求每处扣 2 分 (7)通道防护棚搭设不符合规范规定扣 5 分	18	(1)	(2)	(3) (4) (6)	(5)			按照 JGJ80-2016 建筑施工高处作业安全技术规范检查
5	模板支撑荷载	1、模板支撑符合安全质量要求 2、施工层、架子、平台等处堆放荷载不超过规定	※(1)模板支撑体系无方案、高支模方案未经论证 (2)未按施工方案实施扣 5 分 (3)模板支撑体系纵、横向水平杆不连续，无扫地杆无垫板、立杆（柱）接头没错开、采用搭接、支撑下部垫砖每处扣 2 分 (4)模板支撑体系无验收扣 5 分 (5)模板支撑体系与外架有连接、上部平台处集中堆放物料超标扣 5 分	8	(1)		(2) (4) (5)	(3)			按照 JGJ162-2008 建筑施工模板安全技术规范
6	起重设备	1、起重设备必须符合现行国标、淘汰型号 2、设备技术性能达到要求 3、设备安装完后有验收有管理 4、设备安全防护齐全、有效	※(1)使用淘汰型设备、建筑物高度达到八层或 25 米时未安装施工升降机不得分 (2)未制定安拆方案或存在重大隐患各扣 8 分 (3)起重设备附着连接无隐患扣 5 分 (4)设备无准用证、特种设备制造许可证、出厂合格证、检验检测合格证、安装后自检报告每项扣 2 分 (5)设备安装、拆除、顶升无交底每项扣 2 分 (6)施工电梯安全防坠器未定期校验、无楼层呼叫器各扣 5 分 (7)设备基础无荷载计算扣 5 分，排水不畅扣 2 分 (8)物料提升机传动系统不合理，钢丝绳拖地或与障碍物接触，导向轮用开口滑轮，每项扣 2 分 (9)滑轮、钢丝绳、吊钩不符合要求每项扣 5 分 (10)提升机超高、断绳、停靠、信号装置每一项不符合要求扣 2 分 (11)缆风绳材质、地锚设置、绳卡接头每一项不合格扣 2 分 (12)提升设备架体四周防护不严，同脚手架连接、无地面进料口防护棚、安全门不达标，每项扣 5 分	15	(1)	(2)	(3) (7) (10) (13)	(4) (5) (7) (8) (9) (11) (12)			按照 JGJ60-2016 施工现场机械设备检查技术规范
7	中小型机械设备	1、设备管理 2、设备进场验收 3、安全防护装置齐全有效 4、维修、保养、运转正常	(1)机械设备无管理人员或管理人员无证，设备台帐不全，扣 5 分 (2)缺少进场验收，设置地点不合理每台扣 2 分 (3)传动防护、保险装置、保护零线连接，每有一处缺少或不符合规定扣 2 分 (4)保养、维修、运转不符合规定每台扣 2 分	8			(1)	(2) (3) (4)			同上
检查内容小计		13	扣分项目小计	29	扣分小计		实得分				

注：1、※符号为否决项目； 2、扣减分数不得大于该项应得分数； 3、当一个项目有多处不合格，在对应序号√上按数划点，数

点累计扣分； 4、该表换算到总表得分= $\frac{27 \times \text{该表实得分}}{\text{应得分}}$

西咸新区文明工地（房建工程）验评表

第三部分 工程质量创优

附表 4-5

验收项目

检查时间：

检查人：

序号	检查项目	检查内容	扣分标准	应得分数	扣分在对应序号中划√			扣分合计	实得分数	备注
					不得分项	2 分项	1 分项			
1	质量管理	1、工程质量创优目标、计划及措施 2、施工组织设计的编制、审核、批准及重要分部（分项）工程的施工方案 3、项目质量保证体系和质量控制措施及质量管理体系	※(1)无工程质量创优目标、计划、措施 ※(2)未进行施工图审查 (3)质量保证体系，质量管理制度不健全扣 2 分 (4)重要分部（分项）工程无专项施工方案扣 1 分 (5)质量管理制度不落实扣 1 分 (6)质量控制措施执行不认真扣 1 分	10	(1) (2)	(3)	(4) (5) (6)			
2	计量管理	1、8 层以上及 10000 m ² 以上的工程砼拌置应用微机计量，8 层以下及 10000 m ² 以下应用电子磅秤计量；砌筑砂浆拌置应用电子磅秤计量 2、检测、计量器具的校验 3、计量设备安放位置应正确，应有专人操作并做好记录 4、计量设备台帐应齐全、完整、有效 5、施工现场建立标准养护室	※(1)未按要求使用计量设备或计量设备失准 ※(2)混凝土、砂浆搅拌未进行计量 (3)计量设备安放位置不合理扣 1 分 (4)计量设备未校验扣 1 分 (5)未设专人计量的扣 1 分 (6)计量记录不齐全扣 1 分 (7)现场未建立标养室扣 2 分，标养室不符合要求扣 1 分	10	(1) (2)	(7)	(3) (4) (5) (6) (7)			
3	地基与基础工程质量	1、地基及基础工程的施工质量记录 2、桩基工程的施工记录及检测报告 3、灰土垫层的施工记录及检测报告 4、筏板基础施工记录	※(1)无人工地基检测报告或人工地基检测报告未经省总站备案 (2)未提供预制桩合格证及相关资料（钢材、水泥复试及混凝土强度）扣 2 分 (3)原材复试资料不全扣 1 分 (4)筏板基础施工质量记录不全扣 1 分 (5)灰土地基缺施工资料扣 2 分 (6)问题坑处理无施工记录扣 1 分 (7)基础四周未设排水措施扣 1 分 (8)人工地基检测不合格经加固处理扣 2 分	10	(1)	(2) (5)	(3) (4) (6) (7) (8)			
检查内容小计		12	扣分项目小计	21	扣分小计		得分小计			

西咸新区文明工地（房建工程）验评表

第三部分 工程质量创优

附表 4-6

验收项目

检查时间:

检查人:

序号	检查项目	检查内容	扣分标准	应得分数	扣分在对应序号 中划√			扣 分 合 计	实 得 分 数	备 注
					不得 分项	2 分项	1 分项			
4	主体结构 工程 质量	模 板 工 程 1、支模体系的设计及计算 2、模板工程施工质量 钢 筋 工 程 1、钢筋、焊条、焊剂、套筒原材质量 2、钢筋制作、绑扎、定位措施 3、钢筋的品种、规格、数量、间距、尺寸及锚固长度 4、钢筋保护层厚度 5、浇筑混凝土时钢筋的保护 混 凝 土 工 程 1、梁、柱、板、墙节点上下接槎处施工缝留置 2、混凝土楼板、楼梯、踏步及洞口预留 3、混凝土的搅拌、浇筑、养护及试件留置 4、混凝土预制构建安装质量 5、混凝土季节性施工措施 6、钢结构构建制作、安装 7、混凝土结构后锚固连接质量 砌 体 工 程 1、砌筑方法及皮数杆设置 2、砌筑砂浆灰缝厚度及饱满度 3、预留拉接筋的规格、数量、长度、间距 4、轻质隔墙的安装、质量	※(1)主要原材料及构（配）件不合格 ※(2)混凝土工程有超标准裂缝 ※(3)无支模体系设计、计算 ※(4)钢筋规格、数量不满足设计要求；混凝土、砌筑砂浆强度不合格，未留同条件试块 (5)模板表面不平，拼缝不严，口角不顺扣 2 分 (6)模板支撑体系未按设计和规范要求施工扣 2 分 (7)模板未刷脱模剂，或刷废机油，杂物清理不干净扣 1 分 (8)阳台隔板单面支模，抹压成型扣 1 分 (9)钢筋位置、间距、尺寸不准扣 1 分 (10)钢筋绑扎不规范扣 1 分 (11)钢筋搭接长度，锚固长度不符合规范要求的扣 2 分 (12)钢筋无定位措施，保护层厚度超规范扣 2 分 (13)混凝土振捣不实，有蜂窝麻面，孔洞扣 1 分，施工缝留置不合理扣 2 分 (14)梁、柱、墙有胀模、缩径、烂根扣 1 分，截面尺寸误差超标扣 2 分 (15)楼面不平，楼梯踏步高低差大扣 1 分 (16)混凝土标养或同条件试块留置、养护不规范扣 2 分 (17)门、窗、预留洞口几何尺寸误差超标扣 2 分； (18)构件安装未坐浆，底面不平，不稳扣 1 分 (19)砌体灰缝不平直，不饱满，有通缝、透亮扣 1 分，不同砌块混砌扣 2 分 (20)砌体与混凝土圈梁、构造柱接合处不平，不清晰扣 1 分 (21)木砖制作、预制砼块质量差，预埋位置不准，未防腐扣 1 分 (22)大马牙槎留置，预埋拉接筋不符合要求扣 2 分 (23)填充墙下面未砌三皮普通砖，斜压砖未割 45° 角未用三角混凝土块填塞扣 1 分 (24)多水房间未设置混凝土翻边扣 2 分 (25)300 mm 以上洞口未设混凝土过梁扣 2 分；过梁搁置长度不够扣 1 分 (26)后锚固件锚孔的位置、直径、孔深不符合设计要求扣 2 分 (27)锚栓及后植筋的位置、尺寸、拉拔力检测不符合要求扣 2 分 (28)采用已淘汰或限制使用的建筑材料扣 2 分 (29)钢结构制作、安装、涂层不规范扣 2 分	35	(1) (2) (3) (4)	(5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (16) (17) (19) (22) (24) (25) (26) (27) (28) (29)	) (7) (8) (9) (10) (13) (14) (15) (18) (19) (20) (21) (23) (25)			
检查内容小计		16	扣分项目小计	29	扣分小计		得分小计			

西咸新区文明工地（房建工程）验评表

第三部分 工程质量创优

附表 4-7

验收项目

检查时间：

检查人：

序号	检查项目	检查内容	扣分标准	应得分数	扣分在对应序号中划√			扣分合计	实得分数	备注
					不得分	2分	1分			
5	水电管道预留预埋	1、配电箱（盒）安装 2、电气导管预埋 3、水暖管道穿墙、板、梁预留洞 4、穿墙套管安装 5、穿越变形缝柔性连接接头设置	※(1)金属厚壁电气导管采用对焊连接 (2)电气导管丝口连接未作跨接接地扣 2 分 (3)电气导管未按规定进行内外防腐扣 1 分 (4)电气导管未进墙 1.5 cm, 进箱盒大于 5 mm扣 1 分 (5)管道穿墙、板未设套管扣 2 分, 套管不符合规范要求扣 1 分 (6)预埋管未采用机械开槽扣 1 分 (7)管道穿越地下室外墙未作防水套管扣 2 分 (8)穿越变形缝未设柔性接头扣 1 分	10	(1)	(2) (5) (7)	(3) (4) (5) (6) (8)			
6	检测管理	1、检测单位资质 2、检测合同及委托单 3、相关检测项目检测方案的编制、审核、批准 4、检测报告	※(1)委托单位未与检测单位签订检测合同 ※(2)检测结论不合格报告未按要求进行处理 (3)检测单位无资质或超出资质范围进行检测扣 2 分 (4)由施工单位进行委托的扣 1 分 (5)委托单位填写不规范扣 1 分 (6)委托单位将一项检测项目拆分委托多家检测单位扣 2 分 (7)检测报告中反应工程信息量不全扣 1 分 (8)检测报告反映检测参数不全扣 1 分	10	(1) (2)	(3) (5) (6)	(4) (5) (7) (8)			
7	工程技术资料	1、资料收集是否同步、齐全, 分类整编真实可信 2、原材合格证及复试报告是否齐全、真实、有效 3、验槽、基础、主体工程验收记录是否签字、盖章齐全 4、见证取样制度执行情况 5、建筑物沉降观测记录 6、工程技术人员资格证, 操作人员上岗证是否齐全有效	※(1)钢结构工程未按规定进行探伤 ※(2)施工过程中未进行沉降观测记录 (3)资料收集滞后, 未按规定分类, 签字盖章不齐扣 1 分 (4)原材质合格证未注明使用工程名称, 未加盖供货单位章, 未按批号复试扣 1 分 (5)钢筋焊接、机械连接未按批量进行复试扣 1 分 (6)混凝土台帐及施工日志、记录不全扣 1 分, 商品砼保证资料不全扣 2 分 (7)无水泥 28 天强度报告扣 1 分, 安定性未检测扣 2 分 (8)无同条件试块或冬期混凝土施工测温记录扣 2 分, 记录不符合要求的扣 1 分 (9)沉降观测记录不规范, 无阶段评估报告扣 2 分 (10)主要测量仪器未校验扣 1 分 (11)质检员、试验员、资料员等无证上岗扣 2 分 (12)无结构检测（保护层厚度测试）扣 2 分 (13)无后植筋拉拔检测报告或代表批量不符合规范要求扣 2 分 (14)执行见证取样制度不认真扣 2 分 (15)分部分项工程质量评定和实体差距较大扣 1 分, 分部（子分部）验收资料不全扣 2 分	15	(1) (2)	(6) (7) (8) (9) (11) (12) (13) (14) (15)	(3) (4) (5) (6) (7) (8) (10) (15)			
检查内容小计		11	扣分项目小计	23	扣分小计	实得分				

注：1、※符号为否决项目； 2、扣减分数不得大于该项应得分数； 3、当一个项目有多处不合格，在对应序号√上按数划点，数点累计扣分； 4、综合得分 87 分(含 87 分)以上为优质结构，达到优质结构的工程方可申报省级文明工地； 4、该表换算到总表得分=

$$\frac{27 \times \text{该表实得分}}{\text{应得分}}$$

西咸新区文明工地（房建工程）验评表

第四部分 办公生活设施整洁

附表 4-8

验收项目

检查时间:

检查人:

序号	检查项目	检查内容	扣分标准	应得分数	扣分在对应序号中划✓				扣分合计	实得分数	备注
					不得分	8分	5分	2分			
1	办公环境	1、办公区、生活区与施工区有明显划分隔离，建筑物符合标准 2、临时用房选址合理，并符合安全、消防要求和国家有关规定 3、监控室（1 万 m² 以上工程）	※（1）办公区、生活区与施工区无明显隔离，无监控设备，活动房超过二层的不得分 （2）办公设施采光、通风不符合要求，办公环境不整洁、不卫生扣 5 分，未设置密闭式垃圾容器，办公设备简陋、破损各扣 2 分 （3）监控设备少于 4 个视频器扣 8 分，未设置监控室扣 5 分，无监控记录扣 2 分	15	（1）	（3）	（2） （3）	（2） （3）			按照 JGJ146-2013 建筑施工现场环境与卫生标准检查
2	食堂	1、食堂管理制度健全 2、食堂有食品卫生许可证、炊事人员持健康证上岗 3、食堂建筑符合要求 4、食堂卫生达到标准 5、生熟食品分案作业，夏季有保鲜措施 6、有除“四害”措施 7、污水排放符合要求 8、炊事机具安全，消防设施到位有效 9、食堂配备排风设施和储藏室 10、炊具、餐具、饮水器清洗消毒	※（1）炊事人员无健康证上岗、发生食物中毒事件的不得分 （2）食堂无管理制度，缺少防食物中毒预防措施各扣 8 分 （3）未公示食品卫生许可证和健康证各扣 5 分 （4）食堂建筑不符合要求，燃气罐未单独存放各扣 5 分， （5）食堂餐厅环境卫生差、操作间不整洁、锅台处未砌瓷片、贮存间无菜架每项扣 5 分 （6）无消毒柜或不使用、夏季无冰柜保鲜措施、操作人员卫生差、未着工作服各扣 5 分，生熟食品未分案扣 2 分 （7）食堂未配备排风设施或无防鼠挡板、灭蝇灯、纱门窗各扣 2 分 （8）操作间未设置排水沟或不及时清理、食堂污水排放未设置隔油池或不及时清理、食堂外未设置封闭式泔水桶的每项扣 5 分 （9）炊事机具无安全防护、操作间用电不达标、无消防设施各扣 2 分 （10）米、面存放无防潮隔离措施扣 5 分	20	（1）	（2）	（3） （4） （5） （6） （8） （10）	（6） （7） （9）			
3	宿舍	1、宿舍建筑符合标准 2、宿舍与施工区有明显隔离 3、宿舍内通风、采光、卫生、安全符合规定 4、宿舍有管理制度，住宿人员名单、卫生值日张贴在醒目处 5、宿舍住人符合标准 6、宿舍内配备个人物品存放柜 7、宿舍用电规范	※（1）未做到单人单铺，在建工程兼作住宿不得分 （2）宿舍建筑不达标，冬季无取暖夏季无降温措施扣 8 分 （3）生活区与施工区无明显隔离扣 5 分、未设置密闭式垃圾容器扣 2 分 （4）宿舍面积、高度、通道宽度不达标，床铺超过二层，每间人数超过 16 人的各扣 5 分 （5）宿舍内通风、采光、卫生不符合标准，未使用节能灯具各扣 5 分 （6）宿舍内缺少治安、防火、卫生管理制度和措施，未在醒目处公示宿舍卫生值日、住宿人员名单各扣 5 分 （7）宿舍内无个人物品存放柜、鞋架、脸盆架、宿舍未设开起式窗户、设施不配套、管理差各扣 2 分 （8）电线架设乱，有安全隐患，宿舍内存放煤气瓶等危险品的各扣 8 分	20	（1）	（2） （8）	（3） （4） （5） （6）	（7）			
检查内容小计		19	扣分项目小计	22	扣分小计		得分小计				

西咸新区文明工地（房建工程）验评表

第四部分 办公生活设施整洁

附表 4-9

验收项目

检查时间:

检查人:

序号	检查项目	检查内容	扣分标准	应得分数	扣分在对应序号中划✓				扣分合计	实得分数	备注
					不得分项	8分项	5分项	2分项			
4	厕所	1、厕所选址合理，建筑符合标准 2、卫生达标 3、八层以上建筑每隔四层设简易厕所 4、厕所应为水冲式或移动式，内有照明，蹲坑设隔离 5、有卫生管理制度，有人负责清扫管理 6、排污符合要求	※(1)厕所建筑有安全隐患不得分 (2)办公区、施工区无厕所扣 5 分 (3)未做到水冲、贴瓷砖、卫生不达标、未设洗手盆、梳理镜各扣 5 分 (4)厕所缺照明、蹲坑缺隔离扣 5 分 (5)卫生管理制度未公示、清扫责任人未执行制度各扣 5 分，管理制度执行不严、未及时清掏各扣 2 分 (6)八层以上建筑每隔四层未设一处简易厕所扣 5 分，未设标识的每处扣 2 分 (7)未设置纱窗、门帘、灭蝇灯的每项扣 2 分	15	(1)		(2) (3) (4) (5) (6)	(5) (6) (7)			按照 JGJ146-2013 建筑施工现场环境与卫生标准检查
5	浴室	1、浴室建筑安全 2、浴室有管理制度，浴室设施齐全，使用功能良好，符合安全、卫生要求	(1)浴室建筑不符合标准扣 8 分 (2)浴室设施使用功能不齐全、达不到国家卫生规程和安全要求的扣 5 分，浴室无管理制度、不能正常开放，洗浴位置不足 5 个/100 人，无更衣柜或挂衣架的各扣 2 分	10		(1)	(2)	(2)			
6	卫生	1、达到国家建筑卫生规程要求 2、有卫生、急救预案并有演练 3、配备常用药及绷带、止血带、担架等急救器材	(1) 未配备常用药品、急救器材、药品过期的扣 8 分 (2)工地无急救预案或急救器材各扣 5 分 (3)无医务室及保健急救箱或缺少常用药各扣 5 分 (4)无急救人员或未经训练扣 2 分 (5)未开展职业健康知识宣传教育扣 5 分	10		(1)	(2) (3) (5)	(4)			
7	生活环境	1. 生活环境整洁卫生 3. 垃圾定点分类堆放、及时清运 3. 盥洗设施应满足要求 4. 除“四害”措施到位	(1)生活区环境卫生差，未设洗衣间、洗衣机扣 5 分，未设晾晒区各扣 2 分 (2)生活区未硬化和绿化、未设排水沟各扣 5 分 (3)无生活垃圾桶、可回收与不可回收垃圾未分开扣 5 分、堆放地点不合理，清运不及时扣 2 分 (4)未设置洗盥池的，未使用节水笼头的扣 5 分 (5)办公、生活区无除“四害”措施，未定期投放和喷洒药物的扣 5 分	10			(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (3)			
检查内容小计		14	扣分项目小计	18	扣分小计		实得分				

注：1、※符号为否决项目；2、扣减分数不得大于该项应得分数

3、当一个项目有多处不合格，在对应序号√上按数划点，数点累计扣分；

4、该表换算到总表得分= $\frac{16 \times \text{该表实得分}}{\text{应得分}}$

西咸新区文明工地（房建工程）验评表

第五部分 营造良好文明氛围

附表 4-10

验收项目

检查时间:

序号	检查项目	检查内容	扣分标准	应得分数	扣分在对应序号中划✓				扣分合计	实得分数	备注
					不得分	8分	5分	2分			
1	文明教育	1、开展文明职工活动 2、进行职工文明教育 3、规范文明行为	(1)无文明职工公约扣 8 分 (2)未对职工进行文明教育每有 1 人扣 2 分 (3)现场有随地大小便现象每处扣 5 分 (4)现场有人赤身、穿拖鞋等不文明行为每人扣 2 分	25		(1)	(3)	(2) (4)			按照 JGJ 59-2011 表 3.0.3 检查
2	综合治理	1、对入场人员建立劳务登记卡、人数清、情况明 2、同有关单位签订了治安、防火、环保协议并认真遵守 3、无重大治安、扰民事件	※(1)发生治安、扰民事件，影响较大的不得分 (2)未建立入场人员登记卡扣 8 分 (3)对现场人员数字不清扣 5 分 (4)使用来历不明人员扣 8 分 (5)未与相关单位共同建立治安、防火、环保等联防措施和协议的每项扣 5 分	25	(1)	(2) (4)	(3) (5)				同上
3	宣传娱乐	1、在工地、生活区营造健康有益的宣传氛围 2、有娱乐活动室，经常开展活动 3、开展文明活动	(1)无黑板报、宣传栏各扣 5 分 (2)未开展文体娱乐活动扣 5 分 (3)无职工夜校或娱乐室扣 8 分，室内无电视、报纸、书籍资料等功能不齐全各扣 5 分 (4)不能正常活动或活动未形成记录的扣 2 分 (5)未开展节能、环保、生态文明、人与自然和谐教育的扣 5 分，未开展活动或未记录的扣 2 分	25		(3)	(1) (2) (3) (5)	(4) (5)			同上
4	项目文化建设	1、班组间开展文明竞赛活动 2、建立职工业余教室	(1)无竞赛计划，未开展班组间竞赛扣 8 分 (2)未定期开展总结评比表彰及无活动资料扣 5 分 (3)未配备职工培训教育设施扣 5 分 (4)未开展职工教育活动或活动记录不全的扣 5 分	25		(1)	(2) (3) (4)				同上
检查内容小计		11	扣分项目小计	19	扣分小计		实得分				

西咸新区文明工地（市政工程施工）备案表

附表 5

工程名称				工程概况	建筑面积		
工程地址					结构形式		
建设单位					层数		
监理单位					工程造价		
设计单位					形象进度		
监督机构					开工日期		
					竣工日期		
施工许可证				发证机关			
主承建单位				安全生产许可证号			
企业技术负责人		安全考核合格证号					
项目经理		资格证书编号		安全员		上岗证号	
		注册编号				安全证号	
		安全考核合格证号					
		电话					
项目副经理		资格证书编号		安全员		上岗证号	
		注册编号				安全证号	
		安全考核合格证号					
		电话					
项目副经理		资格证书编号		安全员		上岗证号	
		注册编号				安全证号	
		安全考核合格证号					
		电话					
施工企业意见:		监理单位意见:		建设单位意见:			
施工企业盖章 年 月 日		监理单位盖章 年 月 日		建设单位盖章 年 月 日			

各新城（园办）质量安全监督机构意见:

公 章

年 月 日

西咸新区规划建设局公章

年 月 日

西咸新区文明工地（市政工程）验评总表

附表 6

备案登记时间: 备案登记号: 验收时间: 检查（验收）负责人:

工 程 名 称				工 程 概 况	主 要 工 程 量	道 路		
工 程 地 址						管 线		
建 设 单 位								
监 理 单 位					工 程 造 价			
设 计 单 位					形 象 进 度			
监 督 机 构					开 工 日 期 竣 工 日 期			
主 承 建 单 位				安 全 生 产 许 可 证 号				
企 业 技 术 负 责 人		安 全 考 核 合 格 证 号		联 系 电 话				
项 目 经 理		资 格 证 书 编 号		安 全 员		上 岗 证 号		
		注 册 编 号				安 全 证 号		
		安 全 考 核 合 格 证 号						
		电 话						
项 目 副 经 理		资 格 证 书 编 号		安 全 员		上 岗 证 号		
		注 册 编 号				安 全 证 号		
		安 全 考 核 合 格 证 号						
		电 话						
项 目 副 经 理		资 格 证 书 编 号		安 全 员		上 岗 证 号		
		注 册 编 号				安 全 证 号		
		安 全 考 核 合 格 证 号						
		电 话						
施 工 企 业 意 见:			监 理 企 业 意 见:			建 设 企 业 意 见:		
盖章 年 月 日			盖章 年 月 日			盖章 年 月 日		

备注：1、凡带※符号为否决项目，不得参评文明工地。2、设夏季职工宿舍有空调、冬季取暖、远程监控系统、节水型洗车机的项目各加 1 分，设有亲属探亲房、亲情电话、节能型灯具、现场全部硬化各加 0.5 分。

西咸新区文明工地（市政工程）验评表

第一部分 施工现场管理与环境保护

附表 7-1

验收项目

检查时间:

检查人:

序号	检查项目	检查内容	扣分标准	应得分数	扣分在对应序号中划√				扣分合计	实得分数	备注
					不得分	8分	5分	2分			
1	资质证件与施工组织设计	1、施工许可证 2、资质证件 3、施工组织设计	※(1)无施工许可证或开工报告不得分 ※(2)总、分包单位无资质或无安全生产许可证不得分,项目经理无资格证和安全考核合格证书不得分 ※(3)总承包企业将工程分包给不具有相应资质的不得分 ※(4)施工组织设计及专项方案未按规定审批、审查签字、危险性较大工程专项方案未经论证的不得分 (5)施工组织设计、专项方案不能指导施工扣 5 分,未认真执行施工组织设计每项扣 2 分 (6)施工员、质量员、资料员、安全员等每有 1 人缺少上岗证扣 2 分	10	(1)(2) (3)(4)		(5)	(5)(6)			
2	围挡与交通疏导	1、冲洗设备 2、交通疏导 3、大门制作规范 4、工地围墙坚固稳定、整洁美观 5、门卫制度健全、执行认真 6、单位牌子清晰规范	※(1)无冲洗设备、无交通疏导不得分 (2)冲洗设备达不到节水 and 环保要求扣 8 分 (3)交通疏导措施缺乏针对性扣 5 分,措施不落实扣 2 分 (4)围墙高度不符合规定,不坚固、不整洁、不连续、有沉降裂缝各扣 5 分 (5)大门未实行标准化、定型化扣 5 分,制作粗糙、不牢固、无企业标识各扣 2 分 (6)门卫制度不健全,门卫未履行职责,未建立登记各扣 2 分 (7)单位牌子制作粗糙,不整洁各扣 2 分	15	(1)	(2)	(3)(4) (5)	(3)(5) (6)(7)			按照 JGJ146-2013 建筑施工现场环境与卫生标准检查
3	场容场貌	1、控制施工现场污水、粉尘、噪声对环境污染和危害 2、排水系统畅通 3、构件、材料、设施料分类堆放、整齐 4、平面布局合理 5、施工做到工完场清 6、施工便道畅通 7、机械、车辆停放有序	※(1)造成污染、公害社会影响大的不得分 (2)排水沟设置不合理扣 5 分,沟槽无硬化、不畅通、积水各扣 2 分 (3)构件、材料、设施料未做到分类堆放,水泥和其它有粉尘材料未封闭存放各扣 5 分 (4)砂、石、钢材堆放处未做到硬化扣 5 分 (5)材料未挂品种、规格、产地等标牌,钢材堆放未架空各扣 2 分 (6)施工未做到工完场清,脏、乱、差各扣 5 分,较差的扣 2 分 (7)施工便道不安全、不平整、出入口未硬化、无警示提示标志每项扣 5 分,标志不醒目扣 2 分 (8)运输车辆驶出大门抛洒渣土、建筑垃圾、带泥各扣 5 分,施工机械、运输车辆未做到停放有序扣 2 分	15	(1)		(2)(3) (4)(6) (7)(8)	(2)(5) (6)(7) (8)			同上
4	公共设施保(防)护	1、公共设施保(防)护有预案 2、危险点作业有人监护	※(1)公共设施保(防)护无预案措施、挖断管线造成重大社会影响不得分;未认真执行的扣 5 分 (2)对施工区域地下管线、管道等,以及公共设施无摸底调查扣 8 分 (3)临近公共设施施工无开、挖、掘占道许可证扣 5 分,危险点作业无人监护扣 2 分;	15	(1)	(2)	(1)(3)	(3)			同上
检查内容小计		18	扣分项目小计	24	扣分小计		得分小计				

西咸新区文明工地（市政工程）验评表

第一部分 施工现场管理与环境保护

附表 7-2

验收项目

检查时间:

检查人:

序号	检查项目	检查内容	扣分标准	应得分数	扣分在对应序号中划√				扣分合计	实得分数	备注
					不得分	∞分	5分	2分			
5	标牌标识与安全警示	1、大门处“六牌一图”齐全整洁 2、施工区域标志醒目 3、危险区域禁令明显 4、机械设备有操作规程牌 5、临街、居民聚居区、闹市区有文明礼貌标语 6、现场管理人员挂牌上岗 7、交通标志	(1)“六牌一图”不齐全、尺寸不统一、位置不当、不醒目、不整洁、设在围墙各扣2分 (2)进出、临边、危险作业点缺警告、禁止、提示标牌各扣2分 (3)无危险源辨识记录和公示牌扣5分,在危险源处未设置安全警示标志扣2分 (4)仓库、配电房、木工棚、危险品存放点、现场火源处、缺少管理制度、禁令标志、隔离措施各扣2分 (5)机械设备缺少操作规程和操作责任人牌、位置不合理、制作不规范各扣2分 (6)施工区同居民区、闹市区接壤处未设置文明礼貌标语扣2分 (7)施工管理人员每有一人不挂牌上岗扣2分 (8)交通标志不规范、不能引导行人、车辆通行的扣2分	15			(3)	(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)			按照 JGJ146-2013 建筑施工现场环境与卫生标准检查
6	作业条件环境保护	1、地面固定作业有工作棚 2、机械设备有防雨棚 3、环保有措施 4、施工垃圾及时清理、定点堆放	(1)工作棚搭设未做到定型化、工具式扣5分,搭设高度、宽度、采光、通风等达不到要求,各扣2分 (2)机械设备无防雨棚每处扣2分 (3)缺少环保措施、焚烧废弃物、无控制扬尘措施的各扣5分 (4)垃圾清运单位无资质扣5分,未及时清理、覆盖、堆放地点不合理、无标志各扣2分 (5)未设封闭式垃圾台扣5分 (6)现场无饮用水供应点扣5分 (7)施工现场未设移动式厕所扣5分	15			(1) (3) (4) (5) (6) (7)	(1) (2) (4)			同上
7	防火防爆防毒	1、易燃、易爆材料分类、分仓库存放 2、消防措施到位 3、受压容器处于安全状态 4、生活用火安全 5、工地有吸烟室 6、防毒有措施	(1)未设易燃、易爆材料库及材料未分类存放扣8分,库房建筑、位置不符合安全、防火要求扣5分 (2)消防器材配备不足、失效、位置不合理各扣2分 (3)现场明火作业无动火证、无责任人及监护人各扣2分 (4)氧气瓶、乙炔气瓶缺安全帽、防震圈、放置不正确、不稳固、安全距离不够,无防晒、防油措施各扣2分,操作人员未正确使用防护用品扣5分 (5)生活用火有安全隐患每处扣2分 (6)现场无吸烟室、饮水(点)、位置不合理、布点不足各扣2分 (7)作业场地每有一人吸烟扣2分 (8)有毒作业未采取通风及个人保护措施、材料未建立保管、发放、使用管理制度各扣2分	15		(1)	(1) (4)	(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)			同上
检查内容小计		17	扣分项目小计	23	扣分小计		实得分				

西咸新区文明工地（市政工程）验评表

第二部分 施工安全达标

附表 7-3

验收项目

检查时间：

检查人：

序号	检查项目	检查内容	扣分标准	应得分数	扣分在对应序号中划√				扣分合计	实得分数	备注
					不得分	8分	5分	2分			
1	安全管理	1、安全备案 2、安全保证体系有效发挥作用 3、安全责任制落实 4、安全技术措施全面落实 5、安全检查，安全教育，工程分部、分项安全交底制度认真执行 6、特种作业岗位持证上岗 7、事故预控措施有针对性，落实有效	※(1)未办理安全备案登记，未办理人身意外伤害保险不得分 (2)项目部未组建安全领导小组，未配备足够安全员扣 8 分 (3)安全生产责任制未认真执行，未认真进行安全生产目标责任考核扣 5 分 (4)安全技术措施针对性不强扣 5 分，未认真执行扣 2 分 (5)安全检查，安全教育，工程分部、分项安全交底有一项未进行扣 5 分，进行不认真每项扣 2 分 (6)特种作业人员每有一人缺证或证件过期各扣 2 分 (7)未编制事故预控措施扣 5 分，未认真执行扣 2 分	20	(1)	(2)	(3) (4) (5) (7)	(4) (5) (6) (7)			按照 JGJ 59-2011 表 3.0.2 检查
2	沟槽顶管施工	1、沟槽、顶管工作坑开挖、盾构掘进、支撑（护）、毗邻建筑保护有方案 2、管沟（槽、井）支撑（护）、边坡留置、堆放物符合规范要求； 3、工作坑周边有防水措施、平台、立梯稳固、安全；	(1)沟槽、工作坑开挖、盾构掘进、支撑（护）未按施工组织设计方案施工，顶进施工超挖、深基坑施工对毗邻建筑物无保护措施各扣 8 分 (2)管沟（槽、井）支撑（护）材料不符合规定扣 8 分 (3)支护设施已产生局部变形未采取措施继续施工的扣 8 分 (4)工作坑、沟槽未按规定放坡、物料堆放超标各扣 5 分，顶管和暗挖工程无通风或照明措施扣 5 分，平台及防护不稳固、上下人立梯超过 8 米未分层、缺少扶手、周边 1m 范围内无硬化、无防水措施各扣 2 分 (5)沟槽弃土堆放不符合规范要求扣 2 分	15		(1) (2)	(3) (4)	(4) (5)			
3	施工用电	1、采用 TN-S 系统配电，做到三级配电二级保护 2、配电室建筑符合要求 3、线路架设、埋设符合标准 4、开关箱、电器元件质量符合标准，安装有序、位置正确 5、漏电保护器参数按规定配置 6、用电管理责任落实 7、照明符合安全要求 8、防雷装置符合规程	※(1)施工机具临设与外线路达不到安全距离且无防护措施不得分 (2)未采用 TN-S 系统配电系统、未做到三级配电二级保护、有隐患各扣 8 分，未使用透明塑壳电器元件扣 5 分 (3)配电室建筑、位置不合理、达不到要求各扣 5 分，总配电箱、分配电箱、开关箱设置地点不合理每个扣 2 分 (4)线路架设高度、相序排列、间距不符合规范、电线材质不符合要求每处扣 2 分 (5)线路埋设无图纸、质量不符合要求扣 5 分 (6)电焊机无二次过流降压保护的扣 5 分 (7)电箱无防雨、防尘措施、橡皮线无过路等保护每项扣 2 分 (8)配电箱的质量、安装、接线、进出保护、连接等不合格各扣 2 分 (9)配电系统不规范各扣 5 分，漏电保护器开关失效，配置不合理各扣 2 分 (10)无用电管理制度、配电平面图、电器配置图、系统图、检测记录、工作巡查记录各扣 2 分 (11)建筑物内照明、金属容器内作业未使用安全电压、照明灯具金属外壳未做接零保护各扣 2 分 (12)熔丝、闸具、参数与设备容量不匹配、开关箱设插座各扣 2 分 (13)橡皮电缆线外加 PE 线的扣 5 分 (14)防雷接地装置达不到规范要求的扣 2 分	15	(1)	(2)	(3) (4) (7) (8) (9) (9) (13) (14)	(10) (11) (12)			按照 JGJ46-2005 施工现场临时用电安全技术规范检查
4	“三宝与四口”防护	1、安全帽、安全带、安全网、密目网符合质量标准、证件齐全 2、防护用品使用符合要求 3、孔、坑、洞口临边防护符合要求	※(1)施工临边处无防护栏杆、无安全网不得分 (2)每发现安全帽、安全带、安全网、密目网质量不合格、有破损孔洞、污染严重的各扣 2 分 (3)安全网、密目网准入手续不符合要求扣 5 分 (4)每有一人不戴安全帽或佩戴不规范、未按规定使用安全带各扣 2 分 (5)安全网、密目网防护挂设不符合要求每处扣 2 分 (6)顶管、坑、井口、沟（槽）等处临边防护未使用定型化、工具式防护设施的扣 8 分	10	(1)	(6)	(3) (4) (5)				按照 JGJ80-2016 建筑施工高处作业安全技术规范检查
检查内容小计		21	扣分项目小计	32	扣分小计				得分小计		

西咸新区文明工地（市政工程）验评表

第二部分 施工安全达标

附表 7-4

验收项目

检查时间:

检查人:

序号	检查项目	检查内容	扣分标准	应得分数	扣分在对应序号中划✓				扣分合计	实得分数	备注
					不得分项	8分	5分	2分			
5	桥梁及其它构筑物施工	1、认真执行施工组织设计 2、吊装作业符合规范要求 3、脚手架、平台搭设符合规范要求 4、模板支撑符合质量安全要求 5、平台架子堆放不超过荷载 6、交底、检查、验收程序规范	※(1)不中断交通施工时未设专人指挥疏导, 15米以上施工未搭设双排脚手架不得分 (2)支架、模板工程、脚手架未按专项方案施工扣8分; (3)吊装作业未按照方案施工、使用不符合规范的吊索、吊具及材料、无专人指挥各扣5分 (4)脚手架材质不符合要求、超过规范要求未经计算各扣5分 (5)支架、模板工程、脚手架工程, 未经工长、安全员、架子工等共同验收扣5分, 参与验收人员未签字每人/次扣2分 (6)采用大模板等方法施工所用的支架、挂架等无防外倾、防坠落措施的扣8分, 使用前未进行检查验收每次扣2分 (7)高处临边作业、交叉施工及临边危险处缺少防护每处扣5分, 防护不规范扣2分 (8)模板施工无验收扣5分, 模板支撑体系的立杆、纵、横向间距大于方案规定, 不拉接、水平杆与外架有连接、立杆下部垫砖、无扫地杆、不稳定各扣5分 (9)施工层的架子、平台集中堆料超标扣5分	15	(1)	(2) (6)	(3) (4) (5) (7) (8) (9)	(5) (6) (7)			按照JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》及JGJ162-2008《建筑施工模板安全技术规范》检查
6	施工机械运输车辆管理	1、施工机械、运输车辆必须符合现行国家技术标准, 非淘汰型号 2、设备技术性能达到要求 3、设备安装完后有验收 4、设备安全装置齐全有效	※(1)使用淘汰型设备、运输车辆不得分, 带病作业每台扣8分 (2)从事渣土、施工垃圾的运输车辆未采取密闭或覆盖措施扣8分 (3)运输车辆证照不全、未定期检审验, 特种设备无准用证、出厂合格证、监督检查合格证、自检报告每项扣5分 (4)设备安装、拆除、顶升无交底每台扣2分 (5)龙门架提升系统不合理, 钢丝绳断丝超标、行车轨道有障碍, 每项扣2分 (6)未建立施工机械、运输车辆管理制度扣8分, 未认真执行扣5分; (7)运输车辆车容、机械设备不卫生、不整洁每项扣2分; (8)机械设备无管理人员或管理人员无证, 设备台帐不全扣5分 (9)设备基础无荷载计算扣5分, 排水不畅扣2分 (10)大型机械施工时无人监护扣5分; (11)滑轮、钢丝绳、吊钩不符合规范要求每项扣5分 (12)机械设备缺少进场验收、设置地点不合理、安装后未经验收使用每台扣2分 (13)保养、维修、运转不符合规定每台扣2分	15	(1)	(1) (2) (6)	(3) (6) (8) (9) (10) (11)	(4) (5) (7) (9) (12) (13)			按照JGJ160-2016《施工现场机械设备检查技术规程》检查
7	中小型机械设备	1、设备管理 2、设备进场验收 3、安全防护装置齐全有效 4、维修、保养、运转正常	(1)机械设备无管理人员或管理人员无证, 设备台帐不全, 扣5分 (2)缺少进场验收、设置地点不合理每台扣2分 (3)传动防护、保险装置、保护零线连接, 每有一处缺少或不符合规定扣2分 (4)保养、维修、运转不符合规定每台扣2分	10			(1)	(2) (3) (4)			同上
检查内容小计		14	扣分项目小计	26	扣分小计		实得分				

注: 1、※符号为否决项目; 2、扣减分数不得大于该项应得分数; 3、当一个项目有多处不合格, 在对应序号✓上按数划点, 数点累计扣分; 4、该表换算到总表得分= $\frac{27 \times \text{该表实得分}}{\text{应得分}}$ 。

西咸新区文明工地（市政工程）验评表

第三部分 工程质量创优

附表 7-5

验收项目

检查时间:

检查人:

序号	检查项目	检查内容	扣分标准	应得分数	扣分在对应序号中划			扣分合计	实得分数	备注
					√	不得分项	2分 分	1分 分		
1	质量管理	1、工程质量管理 2、质量保证体系 3、质量预控措施	※(1)无质量保证体系和质量管理制不得分 (2)质量管理体系不健全扣 2 分 (3)质量管理制度未落实扣 1 分 (4)质量预控措施执行不认真扣 1 分	10	(1)	(2)	(3)(4)			
2	计量测试管理	1、C30 以上的混凝土应用微机计量; 2、杠杆式计量设备、测量仪器标准有效; 3、计量设备位置合理; 4、计量记录齐全、有专人操作;	※(1)使用未经校正的计量设备 ※(2)C30 以上等级混凝土未用微机计量 (3)测量、试验、计量设备未经校验扣 2 分 (4)计量设备无专人管理,记录不齐全扣 1 分 (5)水准点、导线点布设不规范扣 2 分 (6)灰土计量配比不符合要求扣 2 分 (7)无测量复核记录扣 2 分	10	(1) (2)	(3)(5) (6) (7)	(4)			
3	道路工程质量	1、压实机械 2、基础工程质量 3、路面工程质量	※(1)压实机械吨位不符合压实要求 (2)未进行灰剂量测定扣 2 分 (3)基础未按标准碾压成型扣 2 分 (4)灰土、二灰石有贴薄层现象扣 1 分 (5)养护不及时扣 1 分 (6)基层平整度不符合要求扣 1 分 (7)安装侧(平)石砂浆不符合要求扣 1 分 (8)沥青(混凝土)垫层厚度误差超标扣 1 分 (9)路面平整度差、坡度不准扣 1 分 (10)人行道铺设不平整、不顺直扣 1 分 (11)雨水口安装不规范扣 2 分	10	(1)	(2)(3) (11)	(4)(5) (6) (7) (8)(9) (10)			
4	管道工程质量	1、污水及雨水工程质量 2、检查井施工质量 3、顶管施工质量 4、管道基础	※(1)污水管、雨水管无坡或反坡 (2)管道安装坡度、高程超标,不顺直扣 2 分 (3)井内未设流槽、管道伸入井内不规范扣 1 分 (4)管道接口未养护扣 2 分 (5)混凝土管道基础有跑模扣 1 分 (6)井内爬梯安装不标准扣 1 分 (7)基础回填土密实度不达标扣 2 分 (8)井框、井盖安装位置不正确,不平稳扣 1 分 (9)顶管工作坑偏差超规范扣 2 分	10	(1)	(2)(4) (7)(9)	(3)(5) (6) (8)			
检查内容小计		14	扣分项目小计	31	扣分小计		得分小计			

西咸新区文明工地（市政工程）验评表

第三部分 工程质量创优

附表 7-6

验收项目

检查时间：

检查人：

序号	检查项目	检查内容	扣分标准	应得分数	扣分在对应序号中划√			扣分合计	实得分数	备注
					不得分项	2分项	1分项			
5	结构工程质量（钢筋混凝土）	1、桥梁工程质量 2、桩基工程质量 3、钢筋工程质量 4、地铁工程质量	※(1)主要材料、构配件不合格 ※(2)桩基未进行检测 ※(3)钢筋规格数量不满足设计要求 (4)钢筋绑扎不规范扣 2 分 (5)桩基工程施工质量记录不全扣 2 分 (6)灰土垫层施工记录不全扣 1 分 (7)模板支撑体系未进行设计计算扣 2 分 (8)混凝土表面不平、拼缝不严、边角不顺直扣 1 分 (9)构件质量差扣 1 分 (10)构件安装不规范扣 1 分 (11)轴线位移、标高控制差扣 2 分 (12)混凝土养护条件不符合要求扣 2 分 (13)砼工程振捣不密实、有蜂窝、麻面扣 1 分，梁、柱、墙有胀模、缩颈、烂根扣 1 分 (14)地铁站墙面有渗水扣 2 分 (15)钢筋无定位措施扣 2 分 (16)钢筋保护层厚度不符合要求扣 1 分 (17)钢筋锈蚀、污染严重扣 2 分 (18)盾构掘进中，中心线平台位置及高度超规范扣 1 分 (19)盾构施工管片成环、连接螺栓未拧扣 2 分 (20)盾构施工钢筋砼管片有缺陷，相邻管片接缝高低差超标扣 1 分	30	(1) (2) (3)	(4) (5) (7) (11) (12) (14) (15) (17) (19)	(6) (8) (9) (10) (13) (16) (18) (20)			
6	材料质量管理	1、材料及构配件 2、进场材料的检验验收	※ (1)用不合格的材料、构配件 (2)配件出厂报告不齐全、无进场验收记录扣 2 分 (3)执行见证取样制度不认真扣 2 分 (4)试验报告无 CM 计量认证章扣 2 分， (5)试验单位超资质承接任务扣 1 分 (6)工程技术人员资格、操作人员上岗证不齐全扣 2 分	10	(1)	(2) (3) (4) (6)	(5)			
7	工程技术资料	1、资料收集应同步、分类编制、真实可靠 2、各类原材料构配件出厂合格证是否齐全 3、检验试验报告合法性 4、试验员、资料员特殊工种上岗证	※(1)桩基工程无检测报告 (2)工程资料收集滞后，未按规定分类扣 2 分 (3)材料出厂合格证收集不全，未按批号分批次复试、签字盖章不符合要求，混凝土施工无台帐，桥梁沉降观测不规范，每项扣 1 分 (4)试验员、资料员、质检员无证上岗扣 1 分 (5)测量记录不全扣 1 分 (6)资料未编目录、页码扣 1 分 (7)分部分项工程评定与实体差距较大扣 1 分 (8)无冬期施工措施扣 1 分 (9)蓄水试验资料不全、不规范扣 2 分	20	(1)	(2) (9)	(3) (4) (5) (6) (7) (8)			
检查内容小计		10	扣分项目小计	33	扣分小计		得分小计			

注：1、※符号为否决项目； 2、扣减分数不得大于该项应得分数； 3、当一个项目有多处不合格，在对应序号√上按数划点，数

点累计扣分； 4、该表换算到总表得分= $\frac{27 \times \text{该表实得分}}{\text{应得分}}$ ；

西咸新区文明工地（市政工程）验评表

第四部分 办公生活设施整洁

附表 7-7

验收项目

检查时间:

检查人:

检查人:

序号	检查项目	检查内容	扣分标准	应得分数	扣分在对应序号中划✓				扣分合计	实得分数	备注
					不得分项	8分项	5分项	2分项			
1	办公环境	1、办公区、生活区与施工区有明显划分隔离，建筑物符合标准 2、临时用房选址合理，并符合安全、消防要求和国家有关规定 3、监控室	※(1)办公区、生活区与施工区无明显隔离，无监控设备，活动房超过二层的不得分 (2)办公设施采光、通风、卫生不符合要求的，办公环境不整洁、不卫生的扣5分，未设置密闭式垃圾容器，办公设备简陋、破损扣2分 (3)监控设备少于4个视频器扣8分，未设置监控室扣5分，无监控记录扣2分	15	(1)	(3)	(2) (3)	(2) (3)			按照JGJ146-2013建筑施工现场环境与卫生标准检查
2	食堂	1、食堂管理制度健全 2、食堂有食品卫生许可证、炊事人员持健康证上岗 3、食堂建筑符合要求 4、食堂卫生达到标准 5、生熟食品分案作业，夏季有保鲜措施 6、有除“四害”措施 7、污水排放符合要求 8、炊事机具安全，消防设施到位有效 9、储藏室	※(1)无食品卫生许可证、炊事人员无健康证上岗、发生食物中毒事件的不得分 (2)食堂无管理制度，缺少食物中毒预防措施各扣8分 (3)未公示食品卫生许可证和健康证各扣5分 (4)食堂建筑不符合要求，燃气罐未单独存放各扣5分， (5)食堂餐厅环境卫生差、操作间不整洁、锅台处未砌瓷片、贮存间无菜架每项扣5分 (6)无消毒柜或不使用、夏季无冰柜保鲜措施、操作人员卫生差、未着工作服各扣5分，生熟食品未分案扣2分 (7)食堂无防鼠挡板、灭蝇灯、纱门窗各扣2分 (8)操作间未设置排水沟或不及时清理、食堂污水排放未设置隔油池或不及时清理、食堂外未设置封闭的泔水桶的每项扣5分 (9)炊事机具无安全防护、操作间用电不达标、无消防设施各扣2分 (10)米、面存放无防潮隔离措施扣5分	20	(1)	(2)	(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)			同上	
3	宿舍	1、宿舍建筑符合标准 2、宿舍与施工区有明显隔离 3、宿舍内通风、采光、卫生、安全符合规定 4、宿舍有管理制度，住宿人员名单、宿舍卫生负责人张贴在醒目处 5、宿舍住人符合标准 6、宿舍内个人物品存放柜 7、宿舍用电规范	※(1)未做到单人单铺，在建工程兼作住宿不得分 (2)宿舍建筑不达标，冬季无取暖夏季无降温措施扣8分 (3)宿舍与施工区无明显隔离扣5分 (4)宿舍面积、高度、通道宽度不达标，每间人数超过16人的各扣5分 (5)宿舍内通风、采光、卫生不符合标准，未使用节能灯具各扣5分 (6)宿舍内缺少治安、防火、卫生管理制度和措施，未在醒目处公示宿舍负责人、住宿人员名单各扣5分 (7)宿舍内无个人物品存放柜、鞋架、脸盆架、宿舍未设开启式窗户、设施不配套、管理差各扣2分 (8)电线架设乱，有安全隐患，宿舍内存放煤气瓶等危险品的各扣8分 (9)未按要求设置密闭式垃圾容器扣2分	20	(1)	(2) (8)	(3) (4) (5) (6)	(7) (9)			同上
检查内容小计		19	扣分项目小计	22	扣分小计		得分小计				

西咸新区文明工地（市政工程）验评表

第四部分 办公生活设施整洁

附表 7-8

验收项目

检查时间:

检查人:

序号	检查项目	检查内容	扣分标准	应得分数	扣分在对应序号中划√				扣分合计	实得分数	备注
					不得分	8分	5分	2分			
4	厕所	1、厕所选址合理，建筑符合标准 2、卫生达标 3、厕所应为水冲式或移动式，内有照明，蹲坑设隔离 4、有卫生管理制度，有人负责清扫管理 5、排污符合要求	※(1)厕所建筑有安全隐患不得分 (2)办公区、施工区无厕所扣 5 分 (3)未做到水冲、贴瓷砖、卫生不达标、未设洗手盆、梳理镜各扣 5 分 (4)厕所缺照明、蹲坑缺隔离扣 5 分 (5)卫生管理制度未公示、清扫责任人未执行制度各扣 5 分，管理制度执行不严扣 2 分 (6)现场每隔 1000m 未设一处简易厕所扣 5 分，未设标识的每处扣 2 分 (7)未设置纱窗、门帘、灭蝇灯的每项扣 2 分	15	(1)		(2) (3) (4) (5) (6)	(5) (6) (7)			按照 JGJ146-2013 建筑施工现场环境与卫生标准检查
5	浴室	1、浴室建筑安全 2、浴室有管理制度，浴室设施齐全，使用功能良好，符合安全要求 3、贮衣柜或挂衣架	(1)浴室建筑不符合标准扣 8 分 (2)浴室设施使用功能不齐全、达不到国家卫生规程和安全要求的扣 5 分，浴室无管理制度、不能正常开放，洗浴位置不足 5 个/100 人，无更衣柜或挂衣架的各扣 2 分	10		(1)	(2)	(2)			同上
6	卫生	1、符合国家卫生规程要求 2、有卫生、急救预案并有演练 3、配备常用药及绷带、止血带、担架等急救器材	(1) 未配备常用药品、急救器材、药品过期的扣 8 分 (2) 工地无急救预案或无急救器材各扣 5 分 (3) 无医务室及保健急救箱或缺少常用药各扣 5 分 (4) 无急救人员或未经训练扣 2 分	10		(1)	(2) (3)	(4)			同上
7	生活环境	1. 生活环境整洁卫生 3. 垃圾定点分类堆放、及时清运 3. 盥洗设施应满足要求 4. 除“四害”措施到位	(1) 生活区环境卫生差，未设洗衣间、洗衣机扣 5 分，未设晾晒区扣 2 分 (2) 生活区未硬化和绿化、未设排水沟各扣 5 分 (3) 无生活垃圾桶、可回收与不可回收垃圾未分开扣 5 分，堆放地点不合理，清运不及时扣 2 分 (4) 未设置洗盥池的，未使用节水笼头的扣 5 分 (5) 办公、生活区无除“四害”措施，未定期投放和喷洒药物的扣 5 分	10			(1) (2) (3) (4) (5)	(1) (3)			同上
检查内容小计		13	扣分项目小计	18	扣分小计		实得分				

注：1、※符号为否决项目；2、扣减分数不得大于该项应得分数；3、当一个项目有多处不合格，在对应序号√上按数划点，数点

累计扣分；4、该表换算到总表得分= $\frac{16 \times \text{该表实得分}}{\text{应得分}}$ 。

西咸新区文明工地（市政工程）验评表

第五部分 营造良好文明氛围

附表 7-9

验收项目

检查时间：

检查人：

序号	检查项目	检查内容	扣分标准	应得分数	扣分在对应序号中划✓				扣分合计	实得分数	备注
					不得分项	8分	5分	2分			
1	文明教育	1、开展文明职工活动 2、进行职工文明教育 3、规范文明行为	(1)无文明职工公约扣 8 分 (2)未对职工进行文明教育每有 1 人扣 2 分 (3)现场检查有随地大小便现象每处扣 2 分 (4)现场有人赤身、穿拖鞋等不文明行为每人扣 2 分	25		(1)		(2) (3) (4)			按照 JGJ59-2011 表 3.0.3 内容检查
2	综合治理	1、对入场人员建立劳务登记卡、人数清、情况明 2、同有关单位签订了治安、防火、环保协议并认真遵守 3、无重大治安、扰民事件	※(1)发生治安、扰民事件，影响较大的不得分 (2)未建立入场人员登记卡扣 8 分 (3)对现场人员数字不清扣 5 分 (4)使用来历不明人员扣 8 分 (5)未建立治安、防火、环保等联防协议的每项扣 5 分	25	(1)	(2) (4)	(3) (5)				同上
3	宣传娱乐	1、在工地、生活区营造健康有益的宣传氛围 2、有娱乐活动室，经常开展活动 3、开展班前讲评活动	(1)无黑板报、宣传栏各扣 5 分 (2)未开展文体娱乐活动扣 5 分 (3)无娱乐室扣 8 分 (4)娱乐室内无电视、报纸、书籍资料等功能不齐全各扣 5 分 (5)不能正常活动或活动未形成记录的扣 2 分 (6)未开展节能、环保、生态文明、人与自然友好相处教育的扣 5 分，班前开展活动未记录的扣 2 分	25		(3)	(1) (2) (4) (6)	(5) (6)			同上
4	项目文化建设	1、班组间开展文明竞赛活动 2、建立职工业余教室	(1)无竞赛计划，未开展班组间竞赛扣 8 分 (2)未定期开展总结评比表彰及无记录资料扣 5 分 (3)未配备职工培训教育设施扣 5 分 (4)未开展职工教育活动或活动记录不全的扣 5 分	25		(1)	(2) (3) (4)				同上
检查内容小计		11	扣分项目小计	19	扣分小计		实得分				

注：1、※符号为否决项目；2、扣减分数不得大于该项应得分数；

3、当一个项目有多处不合格，在对应序号✓上按数划点，数点累计扣分；4、该表换算到总表得分= $\frac{10 \times \text{该表实得分}}{\text{应得分}}$ ；

