

泾河新城行政审批与政务服务局文件

陕泾河审批准〔2021〕96号

陕西通瑞成达金属制品有限公司金属零部件 前处理电泳涂装线项目环境影响报告表的 批复意见

陕西通瑞成达金属制品有限公司：

你公司报送的《陕西通瑞成达金属制品有限公司金属零部件前处理电泳涂装线项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《环评报告表》）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目建设内容和总体要求

本项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区泾永路中段南150米，租赁厂房3159平方米，布置电泳生产线1条、喷粉生产线1条，计划年加工商用车零部件15000框。总投资1500万元，环保投资240万元，占总投资的16%。

依据技术评审组形成的专家意见，该项目在全面落实《环评报告表》和本批复提出的各项污染防治措施后，对环境的不利影响能够得到有效控制。因此，从生态环保角度，我局原则同意该项目依据《环评报告表》所列建设项目的地点、性质、规模及环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作

（一）认真落实《环评报告表》中所提出的各项污染防治措施，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度要求，确保各类污染物稳定达标排放。项目竣工后，必须按规定程序办理竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。

（二）落实运营期废气治理措施。1. 电泳及喷粉烘干房进出口上方设集气罩+两侧封闭，热风循环，废气经干式过滤+活性炭吸附脱附+RCO 催化燃烧装置+20 m 高排气筒处理，排放应满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气[2019]56号）相关要求。2. 喷粉粉尘经大旋风+滤芯式过滤器+22 m 高排气筒处理，排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。3. 锅炉废气经低氮燃烧器+20 m 排气筒处理，排放应满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）相关要求。

（三）落实运营期噪声污染防治。采用厂房隔声、基础减振等措施，确保厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标

准》(GB12348-2008)相关要求。

(四)做好运营期固体废弃物的处置工作。生活垃圾分类收集后定期交环卫部门处理。废包装袋外售综合利用。废电泳漆渣等一般固废暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)相关要求。脱脂槽渣、废化学药剂包装、废矿物油、废水处理污泥、废活性炭、催化剂等危险废物交由有资质单位定期处理,危险废物应严格执行转移联单制度,暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)相关要求。

(五)落实运营期废水污染防治生产废水排入自建污水处理站,经预处理+调节池+混凝助凝+气浮+水解酸化+接触氧化+二沉池处理后排入市政污水管网;生活污水经租赁厂区污水处理站处理后排入市政污水管网,纯水制备生成的浓水排入市政污水管网;排放应满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31692-2015)相关要求。

(六)落实土壤及地下水污染防治措施。电泳区域、废水收集排水管、废水收集沟、污水处理池、事故池、危废暂存间地面及四周进行重点防渗处理。

(七)落实环境风险防范措施。建设事故水池,配备相应风险防范物资。

(八)应建立畅通的公众参与平台,及时解决公众担忧的环境问题,满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息,并

主动接受社会监督。

三、《环评报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定项目开工建设的，应当报我局重新审核。

泾河新城行政审批与政务服务局

2021年5月27日



泾河新城行政审批与政务服务局

2021年5月27日印发