

陕西省西咸新区泾河新城环境保护局

陕泾河环批复〔2019〕58号

西安长城铁艺铜工艺制品加工项目环境影响 报告表的批复意见

西安长城铁艺工程有限公司：

你公司报送的《西安长城铁艺铜工艺制品加工项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《环评报告表》）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目建设内容和总体要求

本项目位于泾阳县泾河新城永乐工业密集区 36 米路 8 号，项目占地面积 1500 平方米，主要生产产品为铜门 500 平方米、铜浮雕 200 平方米、铜雕塑 20 座，主要加工工艺为剪板、折板、组装焊接、打磨、喷漆(水性漆)、烘干等，共设铜门、铜浮雕、铜雕塑 3 条生产线。总投资 60 万元，其中环保投资 10 万元，占总投资的 16.67%。

依据 2018 年 4 月 24 日评审会形成的审查意见，项目在全面落实《环评报告表》提出的各项污染防治和生态保护措施后，对环境的不利影响能够得到减缓和控制。在严格按照危险废物相关政策管理，采取有效的环境风险防范措施的前提下，该项目《环评报告表》所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作

（一）项目建设及运行过程中，应严格执行环评报告表中关于适用空气、地表水、噪声等环境质量和污染物排放标准，严格落实陕西省、西咸新区及泾河新城有关扬尘治理要求，确保 6 个百分百全面落实。

（二）在项目运营过程中，加强噪声管理，严防噪声扰民，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

（三）在项目运营期间，建设单位应有专门的人员负责环境保护工作，焊接烟尘经焊接烟尘净化器处理；打磨粉尘经金属粉尘净化器处理；喷漆及烤房设立密闭空间，有机废气经集气罩收集后通过“过滤棉+UV 光解+活性炭处理装置”处理后高空达标排放。

（四）本项目产生的废活性炭、废灯管、废过滤棉等应交由有资质单位处理。危险废物应严格执行转移联单制度并在固废管理部门备案，暂存应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。

（五）严格落实报告表提出的污染防治措施，做好废水、噪声等的污染控制。加强项目粉尘、生产废水处理设施的运行管理，确保污染物达标排放。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序办理竣工环境保护验收（或竣工验收备案）。经验收合格（验收备案）后，项目方

可正式投入运行。

四、《环评报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过 5 年方决定项目开工建设的，应当报我局重新审核。

环境保护局

2019 年 6 月 5 日