

陕西省西咸新区泾河新城管理委员会文件

西咸泾河审准〔2025〕24号

关于金属零部件前处理电泳涂装线扩建项目 环境影响报告表的批复意见

陕西通瑞成达金属制品有限公司：

你公司报送的《金属零部件前处理电泳涂装线扩建项目环境影响报告表（报批稿）》（以下简称《环评报告表》）收悉。经审查，现批复如下：

一、项目建设内容和总体要求

项目位于陕西省西咸新区泾河新城永乐镇工业密集区泾永路中段南150米，租用已建成厂房，面积2600平方米，新增1条电泳线及配套设施，年涂装加工商用车零部件60万平方米。总投资200万元，环保投资10万元，占总投资的5%。

依据技术评审组形成的专家意见，该项目在全面落实《环评报

告表》和本批复提出的各项污染防治措施后，对环境的不利影响能够得到有效控制。因此，从生态环保角度，我单位原则同意该项目依据《环评报告表》所列建设项目的地点、性质、规模及环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作

（一）认真落实《环评报告表》中所提出的各项污染防治措施，严格执行建设项目环境保护“三同时”制度要求，确保各类污染物稳定达标排放。项目竣工后，必须按规定程序办理竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。

（二）落实运营期废气治理措施。严格按照《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》A级水平要求建设、管理，并将现有工程和本次扩建工程绩效A级达标纳入竣工验收。使用符合《低挥发性有机化合物涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的低VOCs含量涂料产品，原料仓库密闭、负压。烘干工序在密闭设备或密闭负压空间内。厂区内污水处理站在生产废水处理过程中采用密闭管道输送，废水储存及处理设施上方均加盖密闭。烘干、电泳、固化炉燃烧废气经干式过滤+活性炭吸附+RCO催化燃烧装置+22 m排气筒处理，排放应满足《挥发性有机物排放控制标准》（DB61/T1061-2017）、《关于印发〈工业炉窑大气污染综合治理方案〉的通知》（环大气[2019]56号）相关要求。新建锅炉废气经超低氮燃烧器+20 m排气筒处理，原有锅炉加装二次烟气回

流处理，排放应满足《锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)、《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) (NOX 执行 30 mg/m³) 相关要求。

(三) 落实运营期噪声污染防治。采用低噪声设备，采用基础减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 相关要求。

(四) 落实运营期废水污染防治措施。生活污水排入化粪池，生产废水经调节+混凝沉淀+气浮+水解酸化+接触氧化处理后排入市政污水管网，排放应满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015) 相关要求。

(五) 做好固体废弃物的处置工作。生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理。废包装材料收集外售，废反渗透膜由厂家回收，废RO膜、废滤芯、废离子交换树脂收集后由厂家回收。一般固废暂存应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) 相关要求。电泳槽渣、脱脂槽渣、废化学药剂包装、污泥、废矿物油等危险废物规范收集后暂存于危废贮存间，定期交由有资质单位处理，危废贮存场所的建设、管理要满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) 相关要求，危废转移应严格执行《危险废物转移联单管理办法》。

(六) 严格落实土壤和地下水防治措施，采用源头控制、分区

防渗原则，加强对生产设备及废水处理设施的维修管理，避免跑冒滴漏。加强环境风险防范措施，结合项目环境风险特征，加强厂内环境风险物质管理。

（七）建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，并主动接受社会监督。

（八）《环评报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定项目开工建设的，应当报我单位重新审核。

陕西省西咸新区泾河新城管理委员会

2025年2月26日

审批专用章

陕西省西咸新区泾河新城管理委员会

2025年2月26日印发
